

17 AUG 2022

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА				
Примљено:				
Орган	Орг.јед.	Број	Прилог	Вредност
ГО	05	350-А/2022	2	
Рок		200 год		

ДЈУП“БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА“ БЕЛА ЦРКВА

БЕЛА ЦРКВА, ДЕЈАНА БРАНКОВА 22

БРОЈ : 1770-04/22

ДАНА : 16.08.2022.ГОДИНЕ

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА

Општинска управа

Одељење за урбанизам, привреду и

инспекцијске послове

Милетићева 2, Бела Црква

На основу Вашег захтева од 10.08.2022. године, број 350-17/2022-05, за достављање података из области водоснабдевања, прикупљања, каналисања и одвођења отпадних комуналних вода, за потребе израде Плана детаљне регулације дела насеља блока 31 у насељу Бела Црква, достављамо :

### ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

На делу катастарске парцеле број 1324 К. О. Врачев Гај 1, са десне стране асфалтног пута Бела Црква Врачев Гај 1 у зеленој површини изграђена је водоводна мрежа од ПВЦ цеви ДН 110. На напред поменутом локалитету, паралелно са водоводном мрежом изграђена је канализациона мрежа од ПВЦ цеви ДН 250 са станицама за препумпавање отпадне комуналне воде.

На делу катастарске парцеле број 4281/1 К.О. В. Гај 1, изграђена је водоводна мрежа од ПВЦ цеви ДН 110 ближе непарној страни улице, делом у путној конструкцији делом у зеленој површини.

Канализациона мрежа на делу катастарске парцели број 4281/1 К. О. В. Гај 1 изграђена је од ПВЦ цеви ДН 250 делом у путној конструкцији делом у зеленој површини ближе непарној страни улице.

На делу катастарске парцеле број 4248/3 КО Врачев Гај 1, изграђена је водоводна мрежа од ПВЦ цеви ДН 110. у путној конструкцији. Дубина укопаних водоводних цеви је 1,2 до 2,5 м. Дубина прикључака на водоводну мрежу је 0,8 до 1,2 м. Притисак воде у мрежи је цца 3,5 бара.

Канализациона мрежа на делу катастарске парцеле број 4248/3 КО Врачев Гај 1, изграђена је од ПВЦ цеви ДН 250 у путној конструкцији.

На делу катстарских парцела број 4484/11 и 4484/10 КО Врачев Гај 1 није изграђена водоводна и канализациона мрежа

Предлог обрађивачу да предвиди алтернативни начин за ПП воду.

Атмосферску канализацију упустити у одводне канале за атмосферску воду.

Обавеза обрађивача је да усклади пројектно техничку документацију са пројектом „Уређење - реконструкција обале Врачевгајског језера у Белој Цркви“ за који постоји Решење о одбрењу за извођење радова.

Приликом изградње објеката и подземних инсталација обавезно се удаљити на Законом прописано растојање однаших водоводних и канализационих инсталација и објеката. За потребна микро усаглашавања обратити се техничкој служби предузећа. Трошак евентуалног оштећења наших инсталација и објеката сноси инвеститор.

Обрадио: Руководилац сектора В и К

Драгутин Јовановић



Вд Директор

Мирослав Ступар