

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бела Црква
Општинска управа
Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
Број предмета: ROP-BCR-5889-LOC-1/2025
Заводни број: 001007757 2025 08390 004 000 351 160
Датум: 01.04.2025. године
Милетићева 2, Бела Црква, Србија

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, поступајући по захтеву **број ROP-BCR-5889-LOC-1/2025, правног лица МБ 08108005, инвеститора Општине Бела Црква, ул.Милетићева 2, Бела Црква, за уређење и реконструкцију обале Врачевгајског језера у Белој Цркви на к.п. 4281/1, 4280, 4281/3 и 4281/5, К.О. Врачев Гај 1**, поднетог преко овлашћеног пуномоћника АД „ВОЈВОДИНАПРОЈЕКТ“, из Новог Сада, Булевар Краља Петра I, бр.17, Нови Сад, одговорно лице др. Матија Стипић, дипл.инж.грађ., а на основу члана 53а.-57, Закона о планирању и изградњи (*„Сл. гласник РС“*, бр. 72/2009, 81/2009 - испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19 други закон, 9/2020,52/2021 и 62/2023), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (*„Сл.гласник РС“*,бр. 96/2023), и Уредбе о локацијским условима (*„Сл. Гласник РС“*, бр. 87/2023,), и чл.17. Одлуке о општинској управи (*„Сл.лист Општине Бела Црква“* бр.7/2017), издаје :

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за уређење и реконструкцију обале Врачевгајског језера у Белој Цркви на к.п. 4281/1, 4280, 4281/3 и 4281/5, К.О. Врачев Гај 1

1.Назив планског документа на основу којег се издају локацијски услови: План генералне регулације насеља Бела Црква (*„Сл.лист Општине Бела Црква“*, бр.11/2016, 15/2016-исправка и 3/2021 –техничка грешка).

2. Број катастарских парцела обухваћених пројектом: 4281/1, 4280, 4281/3 и 4281/5, К.О. Врачев Гај 1.

Катастарске парц. бр. 4281/1, и 4280 К.О. Врачев Гај 1, су парцеле јавне својине, корисник Општина Бела Црква, број ЛН 1962, К.О. Врачев Гај 1.

3. Класа и категорија објекта: класе **211201**, и **241221** категорије Г- (инфраструктура – остали путеви и улице унутар насеља,пешачке стазе и зоне) и (грађевине на отвореном,опрема на плажама).

4. Фазе радова: I фаза реконструкције обухвата радове на уређењу обале од профила I до профила 15 у дужини од 536,46 м.

II фаза реконструкције обухвата радове на уређењу обале од профила 15 до профила 31 у дужини од 287,36 м.

III фаза реконструкције обухвата радове на уређењу обале од профила 31 до профила 41 у дужини од 187,65 м.

5. Идејно решење пројекта, ИДР : Е - Н/1302 ,ИДР-3 од јануара 2025.године.

је урађено у pdf и dwfx формату од стране : „ Војводинапројект “, АД за пројектовање и надзор грађења, из Новог Сада, булевар Краља Петра I, бр.17.

Одговорно лице пројектанта: др Матија Стипић, дипл.грађ.инж., из Новог Сада.

Одговорни и главни пројектант : др Матија Стипић, дипл.грађ.инж., лиценца 314 0140 03.

Овлашћено лице, израђивач Елабората о геотехничким условима изградње Е-Г 26/20 :

Драгана Сабо, дипл.инж.гео.

Локација: Идејним решењем- Пројекат уређења и реконструкције обале Врачевгајског језера у Белој Цркви, Е - Н/1302 ИДР-3 од јануара 2025.године, предметна локација налази се на КО Врачев Гај I и катастарским парцелама: 4281/1, 4280, 4281/3, 4281/5. Реализација овог пројекта планирана је у три фазе подељене у функционалне целине.

Техничко решење: I фаза градње обухвата радове на уређењу обале од профила 1 до профила 15 у дужини од 536,46 м.

Пре почетка извођења радова потребно је обележити трасу и извршити чишћење терена од ситног растиња и свих запрека које се нађу на подручју рада. Планирана површина за чишћење је 32 метра од чега је 10м у води и 22 на обали. Потребно је уклонити 40 стабла заједно са кореном и срушити постојећу жичану одраду дужине 20м. Затим су планирани: земљани радови који обухватају скидање хумуса дебљине слоја од 40цм, која је одређена на основу геомеханичког елабората. Ископани хумус се одвози на привремену депонију у кругу градилишта. Затим се планира ископ муља машинским путем у дебљини од 40см.Ископани муљ утоварити у транспортна средства и транспортовати на градску депонију или депонију коју одреди општински надлежни орган по налогу Надзорног органа.

Ископ земљаног материјала на траси уређења обале вршити у свему према котама и детаљима из пројекта. Ископ земље вршити до слоја шљунка. Дебљина слоја земљаног материјала на равном делу је цца 2.00 м, а на косини обале цца 0.50 м. Након ископа земљаног материјала вршити ископ шљунка на траси уређења обале са утоваром у транспортна средства и одлагањем на привремену депонију у кругу градилишта. Попречни пресек ископа је трапезастог пресека са нагибом страна 1:2.

Након извршеног ископа према позицијама из предмера и предрачуна и графичким доказницама потребно је извршити замену материјала и обезбедити косине и обалу.

У залеђу трибина на насипу остављен је простор за кретање возила за одржавање.

Након постављања појединих бетонских елемената на изради трибина и обалоутврде, извршити затрпавање раскопане обале шљунком из ископа до коте 79.54 у слојевима од 30 цм уз набијање и потребно квашење.

На месту изградње аб темеља ТИП 1 извршити разастирање тампона од туцаника гранулације 0/31.5 мм дебљине мин 20 цм на припремљену подлогу од насутог шљунка.

Након уградње свих бетонских елемената потребних за уређење обале (трибине и обалоутврда) и затрпавања обале шљунком из ископа, извршити затрпавање обале уситњеном земљом из ископа у слојевима дебљине 30-50 цм уз механичко сабијање, од коте шљунка 79.54 до коте уређења терена 81.70. Најмања дозвољена збијеност насуте земље мора бити минимално иста као збијеност околног земљишта, при чему збијеност треба да износи 95 % .

Хумузирање површина извршити хумусом који је предходно скинут са трасе, у слоју 40цм. После разастирања и планирања слоја хумуса приступити његовом лаком сабијању.

Након планирања равних површина сав вишак материјала са привремене депоније, који се неће користити у наредним фазама транспортовати на градску депонију. Обезбеђење обале ће се извршити израдом аб потпорног зида од бетона МБ 30 (монтажни елемент).

На бетонским темељима поставиће се трибине око језера. АБ трибина ТИП 1 од бетона МБ 30 (монтажни елемент) 200х680 цм и АБ трибина ТИП 2 од бетона МБ 30 (монтажни елемент) 203/258х680 цм. Монтажа трибина се врши у сувом. Тип 1 се поставља на правом делу а тип 2 на закошеном делу обале. На свим преломним линијама обалоутврде потребно је извести АБ греде ради учвршћивања конструкције.

Након завршених земљаних радова извршиће се облагање обалоутврде бетонским плочама 100х40х18 см.

ФАЗА 2 : Радови који су предвиђени у фази 2 изводиће се на уређењу обале **од профила 15 до профила 31 у дужини од 287,36 m.**

Пре почетка извођења радова потребно је обележити трасу и извршити чишћење терена од ситног растиња и свих запрека које се нађу на подручју рада. Планирана површина за чишћење је 25 метра од чега је 12м у води и 13 на обали. Потребно је уклонити 40 стабла заједно са кореном и срушити постојећу жичану одраду дужине 30м. Пре почетка радова уклонити мобилијар, куле за спасиоце које сметају извођењу радова, обавестити власнике истих и уклонити их на одговарајући начин. Након завршетка радова на изради уређења обале, уклоњене објекте вратити у предходно исправно стање, по могућству на исто место.

Ископ земљаног материјала на траси уређења обал вршити у свему према котама и детаљима из пројекта. Ископ земље вршити до слоја шљунка. Дебљина слоја земљаног материјала на равном делу је цца 2.00 м, а на косини обале цца 0.50 м.

Након ископа земљаног материјала вршити ископ шљунка на траси уређења обале са утоваром у транспортна средства и одлагањем на привремену депонију у кругу градилишта. Попречни пресек ископа је трапезастог пресека са нагибом страна 1:2. Након израде бетонских елемената потпорних зидова на уређењу обале, извршити затрпавање раскопане обале шљунком из ископа у слојевима од 30 цм уз набијање и потребно квашење. Затрпавање се врши у свему према детаљима и котама из попречних профила за предметну фазу.

На месту изградње потпорног зида (лије се на лицу места) извршити разастирање тампона од туцаника гранулације 0/31.5 мм дебљине мин 20 цм на припремљену подлогу од шљунка.

У оквиру друге фазе направиће се подлога за две плаже. Израда подлоге за плажу 1 је ширине 6.35м на коти 78.08-77.80 а за плажу 2 ширине 5.00м на коти 79.60, од сепарисаног шљунка фракције 4-8 мм у дебљини слоја од 5 цм на припремљеном тампону од шљунка. Радови се изводе се ручно. Након уградње свих бетонских елемената потребних за уређење обале (трибине и обалутврда) и затрпавања обале шљунком из ископа, извршити затрпавање обале уситњеном земљом из ископа у слојевима дебљине 30-50 цм уз механичко сабијање. Најмања дозвољена збијеност насуте земље мора бити минимално иста као збијеност околног земљишта, при чему збијеност треба да износи 95 %.

ФАЗА 3: Радови који су предвиђени у фази 3 изводиће се на уређењу обале **од профила 31 до профила 41 у дужини од 187,65 m.**

Планирана површина за чишћење је 50,31 метра од чега је 24,86м у води и 25,45 на обали.

Потребно је уклонити 40 стабла заједно са кореном и срушити постојећу жичану ограду дужине 30м. Пре почетка радова извршити индентификацију кула за спасиоце које сметају извођењу радова, обавестити власнике истих и уклонити их на одговарајући начин. Уклања се кула комплетана, надземни и подземни (бетонски ослонци-стубови) део. Након завршетка радова на

изради уређења обале, уклоњене објекте вратити у предходно исправно стање, по могућству на исто место. Потребно је изместити мрежу и ограду са одбојкашког терена.

Земљани радови започињу скидањем хумуса дебљине слоја од 40cm, која је одређена на основу геомеханичког елабората. Хумус вадити тако да не дође домешања са другим слојевима земље. Ископани хумус се одвози на привремену депонију у кругу градилишта.

Машинским путем у дебљини од 40cm извршиће се ископ муља. Ископани муљ утоварити у транспортна средства и транспортовати на градску депонију или депонију по налогу Надзорног органа.

Ископ земљаног материјала на траси уређења обале вршити у свему према котама и детаљима из пројекта. Ископ земље вршити до слоја шљунка. Дебљина слоја земљаног материјала на равном делу је цца 2.00 м, а на косини обале цца 0.50 м.

Након ископа земљаног материјала вршити ископ шљунка на траси уређења обале са утоваром у транспортна средства и одлагањем на привремену депонију у кругу градилишта. Попречни пресек ископа је трапезастог пресека са нагибом страна 1:2.

Након израде бетонских елемената потпорних зидова на уређењу обале, извршити затрпавање раскопане обале шљунком из ископа у слојевима од 30 cm уз набијање ипотребно квашење. Затрпавање се врши у свему према детаљима и котама из попречних профила за предметну фазу. На месту изградње потпорног зида (лије се на лицу места) извршити разастирање тампона од туцаника гранулације 0/31.5 mm дебљине мин 20 cm на припремљену подлогу од шљунка.

У оквиру друге фазе направити се подлога за две плаже. Израда подлоге за плажу 1 је ширине 6.35 м а за плажу 2 ширине 5.00 м, од сепарисаног шљунка фракције 4-8 mm у дебљини слоја од 5 cm на припремљеном тампону од шљунка. Радови се изводе се ручно.

Након уградње свих бетонских елемената потребних за уређење обале (трибине и обалутврда) и затрпавања обале шљунком из ископа, извршити затрпавање обале уситњеном земљом из ископа у слојевима дебљине 30-50 cm уз механичко сабијање. Најмања дозвољена збијеност насуте земље мора бити минимално истакао збијеност околног земљишта, при чему збијеност треба да износи 95 %. Уређењем обале од прогила 33-43 поставиће се монтажни бетонски потпорни зидови од бетона МБ 30, 47 ком у свему према котама и детаљима из пројекта. Бетонски монтажни потпорни зид се изводи у води. Други тип потпорног зида од прогила 35-43 поставиће се на лицу места, бетонски потпорни зидови од бетона МБ 30, 55 ком у свему према котама и детаљима из пројекта. Бетонски потпорни зид се изводи на сувом.

Поставиће се бетонски ивичњаци димензије 19x8/1000 cm на коти 79.60 од профила 35 (0+578.40) до профила 43 (0+744.46) L=166.06 м.

За израду пројектне документације извршено је геодетско снимање терена.

Фазе изградње: Пројектом су предвиђене три фазе градње :

Фаза 1: 0+000.00 - 0+269.42 на катастарским парцелама: 4280, 4281/1, 4281/3, 4281/5.

Фаза 2: 0+269.42 - 0+556.82 на катастарским парцелама: 4280, 4281/1, 4281/3.

Фаза 3: 0+556.82 - 0+744.46 на катастарским парцелама: 4280, 4281/1.

Катастарска општина: КО ВРАЧЕВ ГАЈ I.

6. Правила грађења, и реконструкције из ПГР-а: Целина зоне где се налази предметна локација у К.О. Врачев Гај I, је земљиште у грађевинском подручју насеља Бела Црква, и налази се према Плану генералне регулације у блоку бр. 31, који је у зони намењеној за туризам, спорт и рекреацију насеља Бела Црква.

Намена земљишта: Блок бр. 31, Планом генералне регулације насеља Беле Цркве („Сл.лист Општине Бела Црква“ бр.11/2016 и 15/2016), намењује се:

Блокови бр. 30 и 31	Намењени су воденим површинама – језерима и површинама за туризам, спорт и рекреацију и мањи делови блокова за породично становање типа вила. За уређење и изградњу обавезна је израда плана детаљне регулације.
----------------------------	--

Регулациона и грађевинска линија: Предметна локација има излаз источно преко приступне саобраћајнице на државни пут II - А реда, бр.134, кат.парц.број 1324 К.О. Врачев Гај 1, која је јавна својина, деоница пута Ковин-Бела Црква – Врачев Гај, број ЛН 2686. Грађевинске линије се у већем делу насеља поклапају са регулационим линијама. Уређење и изградња на Врачевгајском језеру, биће према условима из Плана генералне регулације насеља Бела Црква.

Површине јавне намене у оквиру границе обухвата Плана су :

- саобраћајне површине (улични коридори);
- зелене површине (паркови, скверови и заштитно зеленило);
- водене површине (језера).

7. Правила за изградњу из Плана генералне регулације насеља Беле Цркве :

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ, АДАПТАЦИЈУ И САНАЦИЈУ

ДО ДОНОШЕЊА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Блок бр. 31, намењен воденој површини – Врачевгајском језеру, површинама за туризам, спорт и рекреацију и породичном становању типа вила:

Намена: туризам, спорт и рекреација

Индекс заузетости укупне површине: максимум 20%

Индекс заузетости за појединачне парцеле: максимум 40%

Уређене зелене површине: мин. 40%

Реконструкција и уређење се може дозволити у оквиру намена датих овим Планом:

Правила за реконструкцију и доградњу постојећих објеката:

Реконструкција и доградња постојећих објеката може се дозволити под следећим условима:

- замена постојећег објекта новим објектом (истих хоризонталних и вертикалних габарита и исте намене) може се дозволити у оквиру услова датих овим Планом и ако се новим објектом неће угрозити објекти, засади или други садржаји на суседној парцели;
- реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на објекту неће нарушити услови дати овим Планом;
- ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог Плана реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта;
- адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим Планом.
- Изградња и уређење обале Врачевгајског језера може се дозволити у оквиру услова датих овим Планом и ако се извођењем радова неће угрозити објекти, и други садржаји на суседној парцели;

Услови за изградњу објекта и уређење обале Врачевгајског језера:

Потребно је изградити шетне стазе, осветлити декоративном расветом и опремити урбаним мобилијаром. Шетне стазе треба да су повезане са осталим (постојећим) пешачким стазама. Уз њих треба подићи зелени травнати појас са декоративним зеленилом. Планиране зелене

површине у оквиру предметне реконструкције, треба уредити у пејзажном стилу биљним врстама високо естетско декоративних својстава према пројекту пејзажног уређења.

Носилац пројекта је дужан да изврши уређење и озелењавање слободних површина (травњаци, жбунаста или висока вегетација) у складу са пројектом хортикултурног уређења. Пешачке стазе су минималне ширине од 1,2 m.

- Техничку документацију за изградњу новог објекта урадити према одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, бр.96/23).

- Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне средине у складу са Законом о заштити животне средине.

- За израду пројектне документације, ако се ради изградња нових инфраструктурних објеката или потпорних зидова, каскада, подужни нагиб дефинитивно утврдити након геомеханичких испитивања тла и геодетског снимања терена. Све елементе за пројектовање (осовине пута, уздужни профили, нагиби косина и сл.) задржати или максимално прилагодити постојећем стању. Пројектом уређења обухватити и инжењерске конструкције (потпорне зидове, пропусте, канале и сл.).

Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих објеката мреже постојећих инсталација.

Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом предузећа чије су постојеће инсталације, извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних каблова у зони планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ручним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима;

Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе дозвољених удаљења објекта од постојећих инсталација.

8. Технички услови од имаоца јавних овлашћења:

Извођење радова на предметним парцелама извести према правилима струке, уз техничке услове надлежних предузећа :

8.1. Услови за пројектовање од ЕПС „Електродистрибуција“, Огранак ЕД Панчево број: 8Ц.1.0.0.-Д.07.15.-29998-21/3, од 03.02.2021. год. и Обавештењу број: 493412/2/2024, од 05.11.2024.године (прибављени ван обједињене процедуре).

8.2. Технички Услови „ Телеком Србија“ АД, ИЈ Панчево, број:Д209/479242/2 – 2024, од 30.10..2024. године (прибављени ван обједињене процедуре).

Инвеститор-извођач радова је у обавези, да се најмање 15 (петнаест) дана пре почетка радова писаним путем обрати на адресу: „Телеком Србија“ а.д., СМО Панчево, Светог Саве 11, (особа за контакт Владимир Лалевић тел. 013/2190045) затражи одређивање стручног лица које ће присуствовати радовима и констатовати да ли се радови изводе према издатој сагласности и важећим техничким прописима.

8.3. Технички Услови В и К, од ДЈУП „Белоцркванска језера“ број 567–04/2025,

од 20.03.2025. године.

ROP-BCR-5889-LOC-1-HPAP-4/2025.

8.4. Услови комунално од ДЈУП „Белоцркванска језера“, Бела Црква, број: 566-02/2025 од 21.03.2025.године. ROP-BCR-5889-LOC-1-HPAP-3/2025.

8.5. Одговор на захтев за издавање водних услова у поступку обједињене процедуре број:

П-393/5-25 од 28.03.2025.године.

8.6. Технички услови: ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад; број: 05-02-4-14/1927-1, од 18.11.2024. год. (прибављени ван обједињене процедуре).

9. Посебни услови:

9.1. Заштита културних добара: уколико се у току извођења грађевинских и других радова на подручју реализације Пројекта наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Панчеву као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, а све у складу са чланом 109. став 1. Закона о културним добрима.

9.2. Услови приступачности јавним објектима: При пројектовању јавних простора, саобраћајних и пешачких површина, прилаза објектима и самих објеката (објеката за јавно коришћење и др.) потребно је обезбедити несметано кретање деце, старих, особа са отежаним кретањем и особа са инвалидитетом, у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, број 22/15).

9.3. Услови противпожарне заштите: У погледу мера заштите од пожара, потребно је применити мере заштите од пожара и експлозије утврђене законима, техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од пожара.

10. Подаци о постојећим објектима на парцелама које је потребно уклонити: на пројектованој траси постоје објекти за уклањање: Потребно је уклонити постојећу жичану ограду цца 80м , куле за спасиоце које сметају извођењу радова, а које се након извођења радова враћају на исто место. Потребно је и изместити мрежу и ограду са одбојкашког терена.

11.Заштита животне околине: изградња овог објеката не спада у пројекте за које је обавезна израда Студије процене утицаја пројекта изградње саобраћајнице на животну средину.

При подношењу захтева за Одобрење за извођење радова по чл.145. ЗПИ, преко обједињене процедуре електронским путем уз захтев се прилаже у складу са чл.16., тачка 13), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“,бр. 96/2023), Студија о процени утицаја на животну средину у складу са Законом о процени утицаја на животну средину, односно одлука да није потребно покретање поступка процене утицаја пројекта на животну средину, уз изјаву инвеститора и одговорног пројектанта, којом потврђују да је приложена документација усаглашена са мерама и условима заштите животне средине. Носилац пројекта је дужан да поштује Закон о управљању отпадом ("Службенигласник РС", број 36/09, 88/10,14/16, 95/18 и 35/23), као и подзаконска акта донета на основу овог Закона.

11. Етапност градње: реконструкција обале Врачевгајског језера предвиђена је у три фазе.

12. Инжењерско-геолошки услови: Конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 8° МЦС скале (Сеизмолошка карта за повратни период од 50

година; Сеизмолошки завод Србије, 1987. године).

13. Потреба израде плана детаљне регулације или урбанистичког пројекта: За реконструкцију и уређење није потребна израда плана детаљне регулације, и урбанистичког пројекта. Реконструкција и уређење биће у складу са правилима одређеним ППР-ом.

Инвеститор је обавезан да изведену инфраструктуру геодетски сними и обезбеди њено картирање.

НАПОМЕНА: На основу ових локацијских услова не може се приступити реконструкцији и уређењу, односно извођењу радова, али се може приступити изради идејног пројекта у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (Службени гласник Републике Србије“ број 96/2023), и поднети усаглашен захтев за издавање решења о којим се одобрава извођење тих радова, електронским путем, у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи.

Локацијски услови важе **24 месеци од дана издавања** или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарске парцеле за које је поднет захтев.

Уколико странка у поступку није задовољна локацијским условима **може поднети приговор Општинском већу у року од три дана** од дана достављања локацијских услова.

Стручна и техничка обрада	Татјана Брадваровић дипл.инж.арх.
---------------------------	-----------------------------------

Шеф одсека за урбанизам
Татјана Брадваровић, дипл.инж.арх.

Дигитално потписано
БРАДВАРОВИЋ ТАТЈАНА
издавалац сертификата:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
01.04.2025. 12:21:39